

沧州临港信胜达包装股份有限公司金属包装制品生产项目

竣工环境保护验收意见

2018年12月1日,沧县永盛纸制品厂根据《沧州临港信胜达包装股份有限公司金属包装制品生产项目竣工环境保护验收监测报告》并依照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求组织沧州临港信胜达包装股份有限公司金属包装制品生产项目竣工验收,形成验收意见如下:

一、工程建设基本情况

企业位于沧州渤海新区中捷产业园区城北工业区(原河北福森油墨化工有限公司用地),总占地面积3056.78m²,企业生产能力为年生产18L-20L的方便桶15万个、18L-20L闭口桶5万个,1-15L包装盒3万个。项目主要建设内容包括:金属包装制品生产线1条、生产车间1座。本项目实际总投资600万元,其中环境保护投资2万元,占实际总投资0.33%。

沧县永盛纸制品厂于2017年12月委托沧州圣力安全科技咨询有限公司编制《沧州临港信胜达包装股份有限公司金属包装制品生产项目环境影响报告表》,该项目环评报告于中捷产业园区环境保护局审批,审批文号为中捷环表[2018]2号。

二、工程变动情况

工程建设地点、产品方案、生产工艺及污染物治理措施与环评阶段对比没有重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目无生产废水产生,废水全部为职工生活污水,生活污水经化粪池处理后排入沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂,对周围环境影响较小。

2、噪声

本项目噪声源主要为裁剪机、冲压机、液压式翻边预卷机、液压式卷圆胀筋面机、铁皮封罐机等运行时产生噪声。采取选用低噪声设备、产噪设备加装减振垫、厂房内合理布设、同时组装过程轻拿轻放等降噪措施。

3、固体废物

本项目产生一般工业废物为废边角料、废铜丝及不合格产品,收集后外售综合利用。废液压油交由沧州渤海新区鑫捷祥再生资源开发有限公司进行处理。职工产生生活垃圾由环卫部门定期清运处理。

验收组

卢小静

四、环保设施监测结果

(1) 生产工况

现场监测期间满足生产负荷 75%以上的工况要求。因此，本次验收结果为有效工况下的监测数据，可作为该工程竣工环境保护验收的依据。

(2) 废水监测

经监测，项目生活污水经化粪池处理后，COD 日均排放量最高为 129mg/L、BOD 日均排放量最高为 36.4mg/L、SS 日均排放量最高为 72mg/L、氨氮日均排放量最高为 17.36mg/L，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级排放标准及沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂收水标准。

(3) 噪声监测

项目厂界两日昼间噪声值范围为 52.3~63.7dB (A) 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准（昼间 $\leq$ 65dB (A)）。项目夜间不生产。

五、工程建设对环境的影响

项目无废气排放，废水、厂界噪声排放达标，固废得到合理处置。



六、验收结论

工程建设地点、产品方案、生产工艺及污染防治措施与环评阶段对比没有重大变动。根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，该项目可以通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

完善危废间标识。

验收组：



李浩

同玉卢

沧州临港信胜达包装股份有限公司金属包装制品生产项目

竣工环境保护验收组名单

2018年12月1日

验收组	姓名	工作单位	职务/职称	电话	签字
组长	孙国福	沧州临港信胜达包装股份有限公司	经理	13171990073	孙国福
	张月苍	河北贵普环保科技有限公司	高工	18631790192	张月苍
	毛娜	沧州市环境保护科学研究院	高工	18032707287	毛娜
成员	赵跃	中国石化集团沧州分公司	高工	13703336693	赵跃
	芦浩	沧州圣力安全与环境科技咨询有限公司	环评编制人员	1863367768	芦浩
	卢小静	河北利康工程技术有限公司	监测人员	0312-5957822	卢小静
	周玉	河北吉泰安全技术有限公司	助理工程师	18931778816	周玉